	基本家装预算表											
序号	工程项目名称	单位	工程量	主材	辅材	机械	人工	损耗	客户价	备注		
	门厅工程											
1	顶面腻子	平方米	4	8	0.8	0.0	8.5	0.2	70	满刮腻子三遍,打磨平整		
2	顶面乳胶漆	平方米	4	0	1.0	0.0	6.5	0.2	31	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
3	墙面腻子	平方米	5	8	0.8	0.0	8.5	0.2	88	满刮腻子三遍,打磨平整		
4	墙面乳胶漆	平方米	5	0	1.0	0.0	6.5	0.2	39	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
5	地面铺地砖	平方米	4	0	25. 0	0.0	48.0	0.0	292	拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.		
客厅	了、 <b>餐</b> 厅、过道工程											
1	顶面腻子	平方米	50	8	0.8	0.0	8.5	0.2	875	满刮腻子三遍,打磨平整		
2	顶面乳胶漆	平方米	50	0	1.0	0.0	6.5	0.2	385	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
3	墙面腻子	平方米	70	8	0.8	0.0	8.5	0.2	1225	满刮腻子三遍,打磨平整		
4	墙面乳胶漆	平方米	120	0	0.5	0.0	6.5	0.0	840	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
5	地面铺地砖	平方米	70	0	25. 0	0.0	48.0	0.0	5110	拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.		
	阳台											
1	• 防水处理 ???	平方米							1000	1000 预估		
	主卧室工程											
1	顶面腻子	平方米	20.33	8	0.8	0.0	8.5	0.2	356	满刮腻子三遍,打磨平整		
2	顶面乳胶漆	平方米	20.33	0	1.0	0.0	6.5	0.2	157	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
3	墙面腻子	平方米	50	8	0.8	0.0	8.5	0.2	875	满刮腻子三遍,打磨平整		
4	墙面乳胶漆	平方米	50	0	0.5	0.0	6.5	0.0	350	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
5	地面找平	平方米	20.33	0	30.0	0.0	12.0	0.0	854	拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.		
6	窗帘盒	个	1	300	0.0	0.0	0.0	0.0	300			
	南卧室											
1	顶面腻子	平方米	15	8	0.8	0.0	8.5	0.2	263	满刮腻子三遍,打磨平整		
2	顶面乳胶漆	平方米	15	0	1.0	0.0	6.5	0.2	116	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
3	墙面腻子	平方米	45	8	0.8	0.0	8.5	0.2	788	满刮腻子三遍,打磨平整		
4	墙面乳胶漆	平方米	45	0	0.5	0.0	6.5	0.0	315	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
5	地面找平	平方米	11	0	30.0	0.0	12.0	0.0	462	拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.		
6	窗帘盒	个	1	300	0.0	0.0	0.0	0.0	300			
	北卧室											
1	顶面腻子	平方米	11	8	0.8	0.0	8.5	0.2	193	满刮腻子三遍,打磨平整		
2	顶面乳胶漆	平方米	11	0	1.0	0.0	6.5	0.2	85	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
3	墙面腻子	平方米	35	8	0.8	0.0	8.5	0.2	613	满刮腻子三遍,打磨平整		
4	墙面乳胶漆	平方米	35	0	0.5	0.0	6.5	0.0	245	宏漆底漆刷或滚一遍,乳胶漆二遍。		
5	地面找平	平方米	11	0	30.0	0.0	12.0	0.0	462	拉法基水泥或地维水泥砂浆及人工.		
6	窗帘盒	个	1	300	0.0	0.0	0.0	0.0	300			
	主卫生间工程											
1	吊顶防水石膏板	平方米	5. 4	50	50.0	0.0	80.0	0.2	973	防水石膏板,人工 木龙骨		
2	地面防漏处理	平方米	5. 4	15	30.0	0.0	5.0	0.0	270	水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍		
3	地砖300*300	平方米	5. 4	0	25.0	1.0	35.0	0.0	329	水泥及人工.		
4	墙面防水处理	平方米	25	15	25.0	0.0	25.0	0.0	1625	水泥砂浆混合"劳业尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部廾槽处 一遍(找平另计),卫生间遄剧。		
5	墙砖450*300	平方米	25	0	25.0	1.0	35.0	0.0	1525	水泥及人工.		
6	包上、卜水管道(隔 辛外理)	根	1	70	15.0	2.0	45.0	3.0	135	水泥砂浆或小红砖包管柱		
	次卫生间工程											
1	吊顶防水石膏板	平方米	6.4	50	50.0	0.0	80.0	0.2	1153	防水石膏板,人工 木龙骨		
2	地面防漏处理	平方米	6.4	15	30.0	0.0	5.0	0.0	320	水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍		
3	地砖300*300	平方米	6.4	0	25.0	1.0	35.0	0.0	390	水泥及人工.		

基本家装预算表											
序号	工程项目名称	单位	工程量	主材	辅材	机械	人工	损耗	客户价	备注	
4	墙面防水处理	平方米	28	15	25.0	0.0	25. 0	0.0	1820	水泥砂浆混合"劳业尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部开槽处 一遍(找平昇计)。卫生间满刷。	
	墙砖450*300	平方米	28	0	25.0	1.0	35.0	0.0	1708	水泥及人工.	
	包上、卜水管道(隔 音外理)	根	1	70	15.0	2.0	45.0	3.0	135	水泥砂浆或小红砖包管柱	
厨房工程											
1	吊顶防水石膏板	平方米	7	50	50.0	0.0	80.0	0.2	1261	防水石膏板,人工 木龙骨	
2	地面防漏处理	平方米	7	10	15.0	0.0	10.0	0.0	245	水泥砂浆混合"劳亚尔"沙浆防水涂料刷三遍	
3	地砖300*300	平方米	7	0	25.0	0.8	35.0	0.0	426	水泥及人工.	
4	墙面防水处理	平方米	24	11	15.0	0.0	26.0	0.0	1236	水泥砂浆混合"劳业尔"沙浆防水涂料刷一遍,局部井槽处 二遍(找平男社) 卫生间满刷	
5	墙砖450*300	平方米	24	0	25.0	1.0	35.0	0.0	1464	水泥及人工.	
	包上、卜水管道(隔	根	1	70	15.0	2.0	45.0	3.0	135	水泥砂浆或小红砖包管柱	
カ	K电工程(水部分)										
1	厨房水管铺设	间	1	315	30.0	14. 5	150.0	20.0	530	"金牛"2.0PPR管	
2	卫生间水管铺设PPR	间	2	150	40.5	15. 5	120.0	25.0	702	"金牛"2.0PPR管	
3	厨房煤气管及配件	间	1	200	8.5	3.0	150.0	0.0	362	日丰管. 不含气嘴, 如超出12米另计费用。	
水电工程(强\弱电部分)											
1	强电	平方米	125	40	0.0	0.0	0.0	2.0	5250	空调厨房卫生间4mm, 插座2.5mm, 灯线1.5mm, 鸽牌, 泰山等品牌	
2	弱电	平方米	125	10	0.0	0.0	0.0	2.0	1500	秋叶原电话线,安普网线	
3	电路人工费	平方米	125	0	0.0	0.0	20.0	0.0	2500	清工费(含穿PVC管铺设,廾夫及插座面板、灯具的安装 人工费)	
4	石工开槽费	平方米	125	0	0.0	0.5	12.0	0.0	1563	包括所有管线槽。(分体空调、换气扇孔洞另计65元/个一甲供,前力端*2)	
5	门洞修补	项	1	0	2.0	0.0	300.0	0.0	302	水泥砂浆修补	
6	得亿PVC线管	平方米	128	5	0.5	0.2	0.0	0.2	749	得亿PVC(16#. 20#)线管、三迪、弯头、专用胶, (包含普通型线合底含)	
_	基装价格	元							45593		
									5000	乳胶漆 360平米	
									14000	瓷砖 80/每平 170平米	
									9000	地板 200/每平 45平米 卧室	
									1000	门坎石	
							合计	合计	74593	地漏,开关,角阀 安装	